

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. генерального директора
ООО "ЖКС"

О.А. Сарычева
2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

текущий ремонт: Устройство шпальных клетей - 7 штук

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 769,566 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 2,503 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 228,89 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборуд.		
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/л	Эк.Маш			З/лМех	Осн.З/л				Эк.Маш	З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Шпальная клеть

1	ТЕРр68-12-4 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости (2 кв. 2019г.) СМР=7,33 НР (93 руб.): 114% от ФОТ СЛ (49 руб.): 60% от ФОТ	100 м3 конструкций	0,02912	10617,29	2326,43	8290,82	466,47		309	68	241	14	243,35	7,09	
2	ТЕР46-04-001-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка кирпичных стен/прим. цокольная заборка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости (2 кв. 2019г.) СМР=7,33 НР (281 руб.): 109%=121%*0.9 от ФОТ СЛ (155 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	1 м3	2,6652	275,19	83,97	191,22	12,73		733	224	509	34	8,24	21,96	
3	ТЕР08-01-002-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство основания под фундаменты щебеночного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости (2 кв. 2019г.) СМР=7,33 НР (393 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СЛ (221 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	1 м3 основания	11,27	422,92	22,54	79,86	6,28		4766	254	900	71	2,4	27,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР06-01-015-08 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка закладных деталей весом до 20 кг/ прим. клинья 10шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости (2 кв. 2019г.) СМР=7,33 НР (950 руб.): 104%=116%*0,9 от ФОТ СП (602 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	1 т	1,379	17382,26	680,02	68,38	2,23		23970	910	94	3	63,22	87,18	
5	ТЕР06-01-015-09 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка закладных деталей весом более 20 кг/прим. пластина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости (2 кв. 2019г.) СМР=7,33 НР (178 руб.): 104%=116%*0,9 от ФОТ СП (94 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	1 т	0,74186	16949,83	227,59	68,38	2,23		12574	169	51	2	21,8	16,17	
6	ТЕР30-09-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство опор из шпальных клеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости (2 кв. 2019г.) СМР=7,33 НР (649 руб.): 148% от ФОТ СП (252 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	100 шпал	0,77	41914,43	424,7	645,45	57,36		32274	327	497	44	44,8	34,5	
7	ТСЦ-204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм/прим. скобы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости (2 кв. 2019г.) СМР=7,33	т	0,029862	14645,69					437						
Цокольная забирка																
8	ТЕРр53-20-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости (2 кв. 2019г.) СМР=7,33 НР (152 руб.): 95% от ФОТ СП (112 руб.): 70% от ФОТ	100 м3 кладки	0,026652	247321,11	5427,32	5657,73	579,54		6592	145	151	15	563	15,01	
9	ТЕР15-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен/цок.забирка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости (2 кв. 2019г.) СМР=7,33 НР (189 руб.): 104%=116%*0,9 от ФОТ СП (86 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2221	2534,86	784,64	79,76	35,45		563	174	18	8	70,88	15,74	
10	ТЕРр62-25-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости (2 кв. 2019г.) СМР=7,33 НР (8 руб.): 88% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 обработанной поверхности	0,2221	860,35	42,6	37,16			191	9	8		4,29	0,95	
11	ТЕРр62-26-4 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости (2 кв. 2019г.) СМР=7,33 НР (28 руб.): 88% от ФОТ СП (16 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2221	2180,8	144,88	143,62			484	32	32		14,59	3,24	

